UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Số: 372/KH-TL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 6 năm 2026

KẾ HOẠCH
Vận hành công trình phục vụ sản xuất năm 2026 khu vực dự án Phú Thạnh - Phú Đông

Căn cứ tình hình khí tượng thủy văn, tình hình sản xuất nông nghiệp, qua rà soát, đánh giá hiện trạng thực tế, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang (gọi tắt là Công ty) xây dựng kế hoạch vận hành công trình thủy lợi phục vụ sản xuất năm 2026 khu vực dự án Phú Thạnh-Phú Đông như sau:

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

1. Tình hình khí tượng thủy văn

a) Tình hình mưa

Mùa mưa năm 2026 trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu từ ngày 16/5, tập trung nhiều nhất vào tuần cuối tháng 5 ở mức muộn hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 07 - 10 ngày và muộn hơn năm 2025 từ 10 - 15 ngày, dự kiến tổng lượng mưa từ tháng 7 đến tháng 12 ở mức xấp xỉ đến thấp hơn trung bình nhiều năm.

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, mùa mưa trên địa bàn tỉnh sẽ kết thúc sớm hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 15 ngày và sớm hơn năm 2025 từ 15 - 20 ngày.

Tại cống Rạch Mương, tổng lượng mưa từ đầu năm đến ngày 22/6/2026 đạt 233,00mm, thấp hơn 162,00mm so với cùng kỳ năm 2025.

b) Tình hình mặn

Trong mùa mặn năm 2025-2026, trên các tuyến sông mặn xuất hiện trễ hơn cùng kỳ, không lấn sâu vào nội đồng. Độ mặn cao nhất đo được như sau:

- Trên sông cửa Tiểu: tại cống Long Hải, độ mặn sông cao nhất là 16,30g/l xuất hiện ngày 23/3/2026, thấp hơn cùng kỳ năm 2025 là 2,50g/l.

- Trên sông cửa Trung tại cống Rạch Mương, độ mặn sông cao nhất là 16,20g/l xuất hiện ngày 02/5/2026, thấp hơn cùng kỳ năm 2025 là 2,00g/l.

- Độ mặn hiện tại trên sông Cửa Tiểu: Giới hạn mặn > 2,00g/l ở tại bến đò Tân Xuân (xã Tân Thới).

c) Tình hình chất lượng nước nội đồng

Đến thời điểm cuối tháng 6/2026:

- Mực nước nội đồng thấp nhất -0,12m thấp hơn 0,16m so với cùng kỳ năm 2025.

- Độ mặn đồng dao động từ (5,40 ÷ 5,90)g/l, cao hơn (2,50 ÷ 3,80)g/l so với cùng kỳ năm 2025.

- Độ pH trong khu vực pH = 5,53 ÷ 5,58, thấp hơn cùng kỳ (0,08 ÷ 0,56).

2. Dự kiến khả năng lấy nước của các cống

Theo diễn biến tình hình khí tượng thủy văn năm 2026, so sánh kết quả quan trắc khí tượng thủy văn nhiều năm; dự kiến khả năng lấy nước phục vụ của các cống như sau:

- Cống Lồ Ồ đã vận hành tháo rửa từ ngày 26/5 (lấy nước khi mặn sông < mặn đồng) dự kiến lấy được nước từ giữa tháng 7 với độ mặn (S < 2,00g/l).

- Cống Bà Tài, Rạch Gốc, Lý Hoàng: lấy được nước (S < 2,00g/l) từ giữa cuối tháng 7 nhưng không ổn định, lấy nước ổn định trong tháng 8 đến tháng 9, từ đầu tháng 10 trở đi lấy nước không ổn định. Dự kiến đóng ngăn mặn vào cuối tháng 11/2026 (cùng kỳ năm 2025 các cống đóng từ 05/12).

- Cống Bà Lắm: lấy được nước (S < 2,00g/l) giữa tháng 8 đến cuối tháng 9 nhưng không ổn định.

- Dự kiến dự án Phú Thạnh- Phú Đông sẽ đóng ngăn mặn khoảng cuối tháng 11/2026. Riêng khu vực Tân Xuân, cống Lồ Ồ sẽ đóng ngăn mặn từ đầu tháng 12/2026.

3. Tình hình sản xuất

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất năm 2026 của xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới, dự kiến tổng diện tích sản xuất trong dự án là 4.645ha, trong đó:

- Cây sả: 4.180ha (xã Tân Phú Đông 4.100ha, xã Tân Thới: 80ha).

- Cây dừa, cây ăn trái: 465ha (xã Tân Phú Đông: 41ha, xã Tân Thới: 424ha).

II. MỤC TIÊU VẬN HÀNH

- Tháo rửa triệt để phèn mặn, ô nhiễm môi trường ngay từ đầu vụ.

- Tưới tạo nguồn thuận lợi, hạn chế bơm tát, khắc phục tình trạng ngập úng, thiếu nước cục bộ và xổ xả kịp thời khi có mưa lớn.

- Trữ nước vào cuối vụ để phục vụ sản xuất và dân sinh trong mùa khô.

III. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH

1. Giai đoạn vận hành tháo rửa cải tạo nguồn nước

Từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 7: tổ chức vận hành tháo rửa phèn mặn, cải tạo chất lượng nước, giải quyết bồi lắng kênh dẫn trước cống.

- Giai đoạn này chủ yếu vận hành xổ xả phù sa bồi lắng kênh dẫn phía sông các công trình cống cho thông thoáng vì nguồn nước lấy vào rất hạn chế.

- Vận hành xả khi mực nước đồng > +0,25m hoặc mưa lớn trên diện rộng.

- Thực hiện lấy nước bổ sung các cống: Lồ Ồ, Tân Xuân, Lý Hoàng, Rạch Gốc, Bà Tài, Cc1 khi mặn sông < mặn đồng. Duy trì mực nước đồng thấp hơn mặt ruộng.

- Thực hiện tổng xả nhằm rút cạn lượng nước tồn đọng ra khỏi khu vực ngay kỳ triều cường hoặc khi mưa lớn. Giai đoạn này mực nước thấp, độ mặn còn cao, nguồn nước chưa đảm bảo phục vụ sản xuất.

Ghi chú: Do đặc thù của khu vực còn nhiều vị trí ách tắc cục bộ nên việc xổ xả cải tạo vẫn tiếp tục thực hiện trong giai đoạn vận hành phục vụ sản xuất đến khi chất lượng nước trong nội đồng đạt mức tốt nhất.

2. Giai đoạn phục vụ sản xuất

a) Từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8: Giai đoạn này chủ yếu tưới tạo nguồn

- Các cống Lý Hoàng, Rạch Gốc, Bà Tài, Cc1 lấy nước khi mặn sông S < 2,00g/l.

- Các cống Lý Ngươn, Bà Lắm, Lý Quàn, Rạch Mương xả nước luân phiên, tránh gây giáp nước. Cống Bà Lắm lấy bổ sung khi mặn sông < 2,00g/l.

- Duy trì mực nước đồng từ +0,25m đến +0,45m.

b) Từ giữa tháng 8 đến tháng 10: Giai đoạn này nguồn nước dồi dào phục vụ tưới tạo nguồn thuận lợi, xổ xả kịp thời khi có mưa lớn. Thực hiện qui trình vận hành chung như trước nay:

- Khi triều cường: tổng xả toàn bộ các cống từ 01 ÷ 02 ngày. Tổng lấy nước từ 02 ÷ 03 ngày để nâng cao mực nước. Xả luân phiên các cống Bà Lắm, Lý Quàn, Lý Ngươn, Rạch Mương.

- Khi triều kém: vận hành lấy các cống phía sông cửa Tiểu để nâng cao mực nước, riêng cống Lý Ngươn vận hành tự do.

- Thực hiện tổng xả đột xuất toàn dự án khi có mưa trên diện rộng.

- Duy trì mực nước đồng từ +0,40 đến +0,55m.

3. Giai đoạn vận hành tích trữ nước: từ đầu tháng 11 đến khi các cống đóng ngăn mặn

- Các cống Lồ Ồ, Lý Hoàng, Rạch Gốc, Bà Tài, Cc1 lấy nước bổ sung khi mặn sông < 2,00g/l.

- Hạn chế xả nước các cống, chỉ xả khi mặn đồng > 2,00g/l hoặc xả môi sinh các cống cuối nguồn như Lý Ngươn, Lý Quàn, Bà Lắm.

- Duy trì mực nước đồng +0,55m trước khi cống đóng chính thức.

Ghi chú: Trong quá trình phục vụ sản xuất cống Huyện Lộ 17 sẽ vận hành chế độ mở để tham gia điều tiết nước trong khu vực và làm nhiệm vụ tiếp nước từ cống Lý Hoàng, Rạch Gốc vào dự án Phú Thạnh – Phú Đông ở đầu mùa mặn và cuối vụ.

4. Giai đoạn lấy nước trong mùa khô

- Giai đoạn này cống Huyện Lộ 17 và cống Liên thông 1 đê Kinh Nhiếm vận hành tự do để tiếp nước về khu vực phía Đông của dự án.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến mặn trên sông cửa Tiểu tại bến đò Rạch Vách thời điểm triều kém khi độ mặn sông giảm S < 3,0g/l, tổ chức vận hành lấy nước cống Lồ Ồ để phục vụ sản xuất trong mùa khô (*Sau khi thống nhất với địa phương*).

Ghi chú: Trong quá trình vận hành sẽ thường xuyên kiểm tra hệ thống kênh nội đồng để kịp thời điều chỉnh chế độ vận hành nhằm không tạo ra giáp nước, tồn đọng phèn mặn gây thiệt hại sản xuất; đồng thời chủ động điều chỉnh lịch vận hành cho phù hợp theo tình hình khí tượng thủy văn và tình hình sản xuất nông nghiệp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Về phía Công ty

- Thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn trên các tuyến sông, nạo vét bồi lắng trước cống, lấy nước kịp thời để phục vụ vận hành công trình.

- Tổ chức vận hành công trình đúng quy trình; thường xuyên sửa chữa, bảo dưỡng các công trình cống do Công ty quản lý để đảm bảo vận hành phục vụ tốt cho sản xuất.

- Kiểm tra địa bàn thường xuyên, phát hiện kịp thời các trường hợp phát sinh phèn mặn, úng, hạn cục bộ để có giải pháp khắc phục.

- Phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các trường hợp vi phạm bảo vệ công trình và giải tỏa vi phạm lòng lề kênh.

- Duy trì hiệp thương thống nhất lịch vận hành công trình với địa phương theo định kỳ 02 lần/tháng qua nhóm Zalo, thông báo lịch vận hành đến địa phương để thông báo nhân dân biết chủ động trong sản xuất.

2. Đề nghị chính quyền địa phương

- Tăng cường thực hiện công tác thông thoáng lòng kênh, rạch và công tác thủy lợi nội đồng, kết hợp củng cố bờ vùng, bờ thửa nhằm hạn chế tình trạng ngập úng ở các khu vực vùng trũng khi nâng cao mực nước tưới.

- Thông tin rộng rãi về tình hình chất lượng nước, kế hoạch vận hành công trình cho nhân dân được biết để chủ động sản xuất.

Trên đây là Kế hoạch vận hành công trình phục vụ sản xuất năm 2026 khu vực dự án Phú Thạnh – Phú Đông của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang. Công ty kính đề nghị chính quyền cấp xã và nhân dân thông tin kịp thời cho Công ty khi phát hiện những hiện tượng bất thường về diễn biến tình hình nước trong khu vực dự án làm ảnh hưởng đến sản xuất để có biện pháp xử lý kịp thời./.

***Nơi nhận*:**
- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (b/c);
- Chi cục Thủy lợi;
- UBND các xã: Tân Thới, Tân Phú Đông;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- CNTN Tân Phú Đông thực hiện;
- Lưu: VT, KH-KT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 1200100598 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIỀN GIANG
P. THỚI SƠN - T. ĐỒNG THÁP

Đỗ Thành Sơn