UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIỀN GIANG

Số: 416 /TB-TL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 1 năm 2026

THÔNG BÁO
Kế hoạch vận hành công trình khu vực Dự án Bảo Định
(Từ ngày 16/7/2026 đến ngày 31/7/2026)

TÊN CỐNG	CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH			
	Lấy	Xả	Tự do	Đóng
Bảo Định	16-31			
Gò Cát	16-23, 28-31		24-27	
Lộ Xoài, Số 7			16-31	
Ông Văn C		21, 31		16-20, 22-30
Tân Thuận Bình		22, 30		16-21, 23-29, 31
Nghị Tĩnh		21, 31		16-20, 22-30
Long Hiệp, Ninh Đồng		20, 29		16-19, 21-28, 30-31
Cái Ngang, Xoài Hột			16-31	
Ba Đô			16-31	
Xáng Cụt, Mương Đào			16-31	
Quản Thọ 2			16-31	
Quản Thọ 1, Rạch Gốc			16-31	
Cầu Quán, Bà Nghĩa, Tượng			16-31	

***Ghi chú:**

- Mực nước trên kênh trục chính khu vực Đông Bảo Định: Cầu Đăng Hưng Phước từ +0,40m đến +0,55m. Khu vực Tây Bảo Định: Cầu Cổ Chi từ +0,40m đến +0,55m;
- Trong quá trình thực hiện sẽ điều chỉnh lịch vận hành cho phù hợp nếu tình hình khí tượng thủy văn có thay đổi. Mọi thông tin phản ánh, góp ý xin báo giúp về Chi nhánh Thủy nông Bảo Định (qua số điện thoại 02733.858.937 – 0974.471.973) và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Tiền Giang (qua số điện thoại 02733.873.413 – 0918.102.477)./.

***Nơi nhận*:**
- Sở Nông nghiệp & Môi trường tỉnh Đồng Tháp (để biết);
- Chi cục Thủy lợi Đồng Tháp (để biết);
- Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật (để biết);
- UBND các xã, phường: Tân Phước 3, Hưng Thạnh, Tân Hương, Châu Thành, Long Hưng, Long Định, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc, Tân Thuận Bình, Chợ Gạo, Đạo Thạnh, Mỹ Phong, Trung An (phối hợp, hỗ trợ);
- Chi cục Thủy lợi Tây Ninh (để biết);
- Trung tâm Thủy lợi & Nước sạch Tây Ninh (phối hợp, hỗ trợ);
- Chi nhánh TN Bảo Định (thực hiện);
- Lưu: VT, KH-KT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 1200100596 - C.T.T.N.H.H - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIỀN GIANG - P. THỚI SƠN - T. ĐỒNG THÁP

Đỗ Thành Sơn