UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIỀN GIANG
Số: 887/TB-TL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO
Kế hoạch vận hành công trình khu vực Dự án Phú Thạnh - Phú Đông
(Từ ngày 01/11/2026 đến ngày 15/11/2026)

TÊN CỐNG	CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH			
	Lấy	Xả	Tự do	Đóng
Lý Hoàng		1, 8, 12		2-7, 9-11, 13-15
Rạch Gốc				1-15
Bà Tài	5-7, 10-12			1-4, 8-9, 13-15
Rạch Mương				1-15
Bà Lắm				1-15
Lý Quàn		6		1-5, 7-15
Lý Ngươn		6-7		1-5, 8-15
Kênh Ngang		6-7		1-5, 8-15
Bần Ranh		6-7		1-5, 8-15
CC1	5-6			1-4, 7-15
Tân Xuân			5-6	1-4, 7-15
Lồ Ồ	5-9		1-4, 10-15	

***Ghi chú:**

- Mực nước đồng dao động từ +0,50 đến +0,55m;
- Các cống vận hành lấy nước khi độ mặn sông S< 2,00g/l;
- Trong quá trình thực hiện sẽ điều chỉnh lịch vận hành cho phù hợp nếu tình hình khí tượng thủy văn có thay đổi bất lợi; mọi thông tin phản ánh, góp ý xin báo giúp về Chi nhánh Thủy nông Tân Phú Đông (qua số ĐT 02733.890.650 – 0903.044.499) và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang (qua số 02733.873.413 – 0918.102.477)./.

***Nơi nhận*:**
- Sở Nông Nghiệp & Môi trường Đồng Tháp (để biết);
- Chi cục Thủy lợi (để biết);
- Chi cục Thủy sản (để biết);
- Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật (để biết);
- UBND các xã Tân Thới và Tân Phú Đông (phối hợp, hỗ trợ)
- Chi nhánh Thủy nông Tân Phú Đông (thực hiện);
- Lưu VT, KH-KT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIỀN GIANG

Đỗ Thành Sơn